



COMUNE DI NEVIANO

(Provincia di Lecce)



PEBA - Piano di eliminazione delle barriere architettoniche
(L. n. 41/86, art. 32 c. 21 e L. n. 104/1992, art. 24)



All. 03



**SCHEDE DI INDAGINE DELLO STATO DI FATTO DEI
PERCORSI URBANI E DELLE SOLUZIONI
PROGETTUALI, CON STIMA DEI COSTI PER
L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE - PROGRAMMAZIONE INTERVENTI**



Il tecnico:
arch. Daniele Cataldo



La Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo:
ing. Roberta Napoli


Visto il Sindaco:
Dott.ssa Fiorella Mastria


Data: Marzo 2021


COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)			N.B1		 	
Nome spazio esterno: Parco "Croce Cazzanti"						
Indirizzo: via Dante Alighieri						
Dati catastali: Fg.7 ptc 20-312-1287 Data rilievo: 18/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			3 000,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		4 000,00
Sommano						7 000,00
2	DISLIVELLI					
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			2 000,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		1 500,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13	X			12 000,00
Sommano						15 500,00
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
3	OSTACOLI					
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
4	PARCHEGGIO					
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			20 000,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 600,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		2 500,00
Sommano						24 100,00
5	VARIE					
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X			25 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		18 000,00
Sommano						67 100,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B1						113 700,00



COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)			N.B2			
Nome spazio esterno: Parco "Croce Cazzanti" inferiore						
Indirizzo: via Dante Alighieri						
Dati catastali: Fg.7 ptc 358-8-438-9-10-13-12-11-14-440-441-159-160-161-462-163-164-165-7-698 Data rilievo: 18/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			60 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			4 000,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		3 500,00
Sommano						67 500,00
2 DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		2 500,00
2.3	E' necessaria prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13	X			12 000,00
Sommano						14 500,00
3 OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						
4 PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			15 000,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 200,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		2 000,00
Sommano						18 200,00
5 VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X			20 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		6 000,00
Sommano						26 000,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B2						126 200,00



COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)			N.B3			
Nome spazio esterno: Parco di Via Giovanni XIII						
Indirizzo: Via Giovanni XIII						
Dati catastali: Fg.1 ptc 845-961 Data rilievo: 18/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1	PAVIMENTAZIONE					
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			20 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		3 500,00
Sommano						23 500,00
2	DISLIVELLI					
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		3 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		0,00
Sommano						3 000,00
3	OSTACOLI					
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
4	PARCHEGGIO					
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			12 000,00
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		850,00
Sommano						13 850,00
5	VARIE					
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X			15 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		4 000,00
Sommano						19 000,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B3						59 350,00


COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)			N.B4			
Nome spazio esterno: Piazzetta S. Maria de Mattias						
Indirizzo: Via Giovanni XIII						
Dati catastali: Fg.1 ptc 1059 - Fg.3 ptc 2177-2178 Data rilievo: 18/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		2 500,00
Sommano						2 500,00
2 DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		2 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						2 000,00
3 OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
4 PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			8 000,00
4.2	La segnaletica verticale/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		850,00
Sommano						9 850,00
5 VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X			12 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		3 500,00
Sommano						15 500,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B4						29 850,00


COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)		N.B5				
Nome spazio esterno: Piazzetta Emigranti						
Indirizzo: Via XXIV Maggio						
Data rilievo: 19/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			30 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			6 500,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		2 500,00
Sommano						39 000,00
2 DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		2 500,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			3 500,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						6 000,00
3 OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						0,00
4 PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6 500,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 500,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		1 000,00
Sommano						9 000,00
5 VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			25 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		4 000,00
Sommano						29 000,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B5						83 000,00



COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)		N.B6				
Nome spazio esterno: Piazzetta Salvo D'Acquisto						
Indirizzo: Via Umberto I						
Data rilievo: 19/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			2 500,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		1 500,00
Sommano						4 000,00
2 DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		1 200,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			2 500,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						3 700,00
3 OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			
Sommano						0,00
4 PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			2 000,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		800,00
Sommano						3 800,00
5 VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			10 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1				
Sommano						10 000,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B6						21 500,00



COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)		N.B7				
Nome spazio esterno: Piazza Concordia						
Indirizzo: Piazza Concordia						
Data rilievo: 19/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						2 500,00
2 DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						5 000,00
3 OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			
Sommano						0,00
4 PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			4 000,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		2 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		1 500,00
Sommano						7 500,00
5 VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		
Sommano						10 000,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B7						25 000,00


COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO) N.B8						
Nome spazio esterno: Piazza vittorio Emanuele II - Caduti di tutte le guerre						
Indirizzo: Via Umberto I						
Data rilievo: 19/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						2 500,00
2 DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		2 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						2 000,00
3 OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			
Sommano						0,00
4 PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			2 000,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 500,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		1 000,00
Sommano						4 500,00
5 VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		
Sommano						4 000,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B8						13 000,00


COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)			N.B9			
Nome spazio esterno: Piazzetta Padre Pio						
Indirizzo: Via Madonna delle Nevi						
Data rilievo: 20/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt. 15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						2 500,00
2 DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						2 000,00
3 OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			
Sommano						0,00
4 PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt. 1 DM 236/89 artt. 2		X		
Sommano						4 500,00
5 VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6		X		
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt. 5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		
Sommano						4 000,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B9						13 000,00

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)			N.B10			
Nome spazio esterno: Piazza Castello						
Indirizzo: Via Arc. Roberto Napoli						
Data rilievo: 20/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		
Sommano						2 000,00
Sommano						2 000,00
2 DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		1 500,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						1 500,00
3 OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			
Sommano						0,00
4 PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			2 000,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		1 500,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		1 000,00
Sommano						4 500,00
5 VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			10 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		4 000,00
Sommano						14 000,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B10						22 000,00

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)			N.B11		 	
Nome spazio esterno: Area Mercatale						
Indirizzo: Via Bari						
Data rilievo: 20/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X		
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			140 000,00
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 art.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			3 000,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		6 000,00
Sommano						149 000,00
2 DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		4 500,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X		le rampe esistenti non sono a norma e sono degradate	10 000,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 art. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						14 500,00
3 OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1		X		
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			6 000,00
Sommano						6 000,00
4 PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			4 500,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		3 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 art.1 DM 236/89 art. 2		X		2 500,00
Sommano						10 000,00
5 VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 art. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 art. 6	X			45 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 art.5 DM 236/89 art. 8.2.1		X		10 000,00
Sommano						55 000,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B11						234 500,00

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)			N.B12			
Nome spazio esterno: Percorso di collegamento Parco Croce Cazzanti-Comune--Aula polifunzionale-Asilo nido-Piazza Concordia						
Indirizzo: Via Dante Alighieri						
Data rilievo: 22/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X	Il percorso si sviluppa per una lunghezza di 470 ml	122 200,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			6 000,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		12 000,00
Sommano						140 200,00
2 DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			8 000,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X		le rampe esistenti non sono a norma e sono degradate	10 000,00
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						24 000,00
3 OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio	5 000,00
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			
Sommano						5 000,00
4 PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			6 000,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		3 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		2 500,00
Sommano						11 500,00
5 VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X		Bisogna integrare l'illuminazione pedonale	50 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		14 000,00
Sommano						64 000,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B12						244 700,00

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)			N.B13			
Nome spazio esterno: Percorso di collegamento Piazza Concordia-Piazza Vittorio Emanuele II-Piazzetta Padre Pio-Piazza Castello						
Indirizzo: Via Dante Alighieri						
Data rilievo: 22/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X	Il percorso si sviluppa per una lunghezza di 325 ml	78 000,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdrucciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2		X		
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			5 000,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		10 000,00
Sommano						93 000,00
2 DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			6 000,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		5 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						11 000,00
3 OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio	4 500,00
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			
Sommano						4 500,00
4 PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedito capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			5 000,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		3 500,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		2 500,00
Sommano						11 000,00
5 VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6			non ci sono semafori	
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X		Bisogna integrare l'illuminazione pedonale	40 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		12 000,00
Sommano						52 000,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B13						171 500,00

COMUNE DI NEVIANO (LE) - Piano di Eliminazione Barriere Architettoniche						
SCHEDA DI RILIEVO DELLE BARRIERE (URBANO)			N.B14			
Nome spazio esterno: Percorso di collegamento Scola Media G. Marconi-Parco-Scuola Papa Giovanni XXIII-Centro socio assistenziale						
Indirizzo: Via Perlasca-Via P. Giovanni XXIII-Via Vecchia Tuglie						
Data rilievo: 22/03/2021						
Rif.	AMBITO DI VERIFICA	Rif. Normativo:	SI	NO	Note	Stima dei costi €
1 PAVIMENTAZIONE						
1.1	Il percorso pedonale è largo meno di 90 cm o presenta strozzature?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1		X	Il percorso si sviluppa per una lunghezza di 570 ml	102 600,00
1.2	La pendenza trasversale è superiore all' 1 %?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2, 8.2.1	X			
1.3	La superficie del percorso risulta sdruciolevole? La pulitura del percorso risulta degradata e/o sconnessa?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			
1.4	Ci sono elementi nel percorso che sporgono dalla quota della pavimentazione?	D.P.R. 503/96 artt.15 DM 236/89 artt. 4.2.2 e 8.2.2	X			6 000,00
1.5	Le intersezioni tra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?	D.P.R. 503/96 artt. 5 e 6 DM 236/89 artt. 4.2, 4.2.1 e 8.2.1		X		15 000,00
Sommano						123 600,00
2 DISLIVELLI						
2.1	E' necessario prevedere l'inserimento di una rampa per il superamento dei gradini ortogonali al percorso pedonale?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11	X			14 000,00
2.2	Le eventuali variazioni di livello dei percorsi tramite rampa sono evidenziate con variazioni cromatiche?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		6 000,00
2.3	E' necessario prevedere la sostituzione delle eventuali rampe?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 7 DM 236/89 artt. 4.1.10, 4.1.11 e 8.1.10, 8.1.11		X		
2.4	Si rileva la necessità di superare un dislivello creato da una serie di gradini tramite meccanismi?	D.P.R. 503/96 artt. 4 DM 236/89 artt. 4.1.12, 4.1.13 e 8.1.12, 8.1.13		X		
Sommano						20 000,00
3 OSTACOLI						
3.1	Gli elementi di arredo riducono il passaggio al di sotto di 90 cm?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X		In alcuni tratti occorre spostare alcuni elementi di arredo per consentire il corretto passaggio	6 000,00
3.2	Ci sono elementi di arredo posti ad altezza da terra inferiore a 2,10 m?	D.P.R. 503/96 artt. 4 e 5 DM 236/89 artt. 4.2.1 e 8.2.1	X			
Sommano						6 000,00
4 PARCHEGGIO						
4.1	I parcheggi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità motorie sono inferiori ad uno ogni 50?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3	X			10 000,00
4.2	La segnaletica verticale le/orizzontale esistente rispetta la normativa ?	D.P.R. 503/96 artt. 13 e 16 DM 236/89 artt. 4.2.3 e 8.2.3		X		4 000,00
4.3	E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto?	D.P.R. 503/96 artt.1 DM 236/89 artt. 2		X		3 500,00
Sommano						17 500,00
5 VARIE						
5.1	E' necessario prevedere la sostituzione del semaforo esistente con uno per non vedenti?	D.P.R. 503/96 artt. 6				
5.2	E' necessario prevedere inserimento o adeguamento dell'illuminazione pubblica?	D.P.R. 503/96 artt. 6	X		Bisogna integrare l'illuminazione pedonale	60 000,00
5.3	Dove il livello del passaggio pedonale coincide con quello della carreggiata risulta opportunamente delimitato?	D.P.R. 503/96 artt.5 DM 236/89 artt. 8.2.1		X		10 000,00
Sommano						70 000,00
TOTALE COSTO INTERVENTI SCHEDA B14						237 100,00

SCHEDA A+B	COMUNE DI NEVIANO (LE) PIANO PER LA ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (Analisi e restituzione situazione Edilizia e Urbana)	
SCHEDE A	SCHEDE B	SOMMANO (€)
492 110,00	1 394 400,00	1 886 510,00